

SKLADBA SPEV. PLÔCH:

S1		S2	
- BETÓNOVÁ DLAŽBA 300/300 mm	80 mm	- KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300 mm	8 mm
- PIESKOVÉ LÔŽKO fr. 1-4 mm	40 mm	- CEMENTOVÉ FLEX, LEPIDLO	15 mm
- ŠTRKOVÝ NÁSPY fr. 8-16 mm-ZHUTNIŤ	150 mm	- BETÓNOVÁ MAZANINA+KARISJET	150 mm
- GEOTEXTÍLIA		- ŠTRKOVÝ NÁSPY fr. 8-16 mm-ZHUTNIŤ	150 mm
- PÔVODNÁ ZEMINA		- NÁSPY ZEMINY/STAVEBNÁ SIŤ	


S3	- PŘÍRODNÝ KAMENŮ OPRAČOVANÝ,	
	NEPRAVIDELNÝ cca 350/350	40 mm
	- CEMENTOVÁ MALTA	40 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA+KARISIEŤ	150 mm
	- ŠTRKOVÝ NÁSYP fr: 8-16 mm-ZHUTNIT	
	- PŮDŇNÁ ZEMINA	

LEGENDA ZNAČENIA :

- 1) BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM 12/4, ROZMER 150x260x1000 mm
- 2) NAVRHOVANÝ ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETÓNU
- 3) BETÓNOVÁ STIENKA - POHLADOVÝ BETÓN v.1000 mm
- 4) BETÓNOVÝ MŮRIK Z DEBNIAC. TVÁRNIC š.300 mm
- 5) OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE , MADLO
- 6) ODVODŇOVACÍ ŽLAB š.150 mm
- 7) NOVÉ BETÓNOVÉ SCHODISKO: 7x166/300 mm
- 8) NÍZKY ODVODŇOVACÍ ŽLAB 100/55 mm
- 9) POVRCH. ÚPRAVA - KERAMICKÝ OBKLAD 300/300 mm
- 10) NOPONOVÁ FÓLIA

UPOZORNENIE :

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY STAVBY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV
- DO STAVBY JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSTAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY



ES PROJEKT		ZODP. PROJEKTANT: ING. STANISLAV ŠTOFAŇAK, ING. MAREK MEDOŇ		1		2		3		4		5		6	
ES PROJEKT, s.r.o.		PROJEKTANT: ING. STANISLAV ŠTOFAŇAK													
Duchnovičovo námestie 1		VYPRACOVAL: ING. STANISLAV ŠTOFAŇAK													
080 01 Prešov		ČASŤ-PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE													
		STUPEŇ PD: PROJEKT PRE OZÉMNÉ KONANIE A STAVEBNÉ POVOLENIE													
		ČÍSLO ZÁKAZY: 0517-041PS													
INVESTOR:		Obec Vítaz, Vítaz 222, 082 38													
NÁZOV STAVBY:		SPEVNENÉ PLOCHY-CHODNIKY													
MIESTO STAVBY:		k.ú. Vítaz								DÁTUM:		08/2017			
OBJEKT:		SO 02 - PARK PRI VIACÚČELOVEJ SÁLE								FORMÁT:		3x4		MIERKA: 1 : 50	
OBSAH VÝKRESU:		PRIEČNE REZY - NÁVRH								ČÍSLO VÝKRESU:		03			