



SKLADBY KONŠTRUKCIÍ		
SI	STREŠNÉ IZOLAČNÉ PANEĽY - ALTERNATÍVA SYSTÉM KINGSPAN KS1000RW	160 mm
	VODOROVNÉ LATOVANIE	50 mm
	KONTROLA TOVÁNIE S ODVETTRANOU VZDUCHOVOU MEDZEROU	50 mm
	POISTNÁ IZOLÁCIA - DIŽÚŽNE OTVORENÁ FÓLIA	
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁL. VLNÝ UKLADANÁ MEDZI KROKVV	240 mm
	(ISOVER MULTIMAX 030, λ = 0,03 w/m.k)	
	TEPELNÁ ITOLÁCIA NA BÁZE MINERÁL.VLNÝ UKLADANÁ POD KROKVV	20 mm
	(ISOVER MULTIMAX 030, λ= 0,03 w/m.k)	mm
	PAROZÁBRANA - PE FÓLIA	12,5 mm
	KONŠTRUKCIA PODHLADU (PROTIPOŽIARNÉ SDK DOSKY)	532,5 mm
	SPOLU	

LEGENDA ZNAČENIA

- KT KOMÍNOVÉ TELESO SCHIEDEL 360x360 mm, SAMOSTATNÝ, UKONČENÝ KRYCÍOU KOMÍNOVOU HLAVICÍOU
- Z3 VONKAJŠIE ANTIKOROVÉ ZÁBRADLIE
- K1-K13 KLAMPIARSKÉ PRVKY - BLIŽŠÍ POPIS POZRI VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV

POZNÁMKY:

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY UROBENÉ V PROJEKTE JE NUTNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A TIETO ZMENY MUSIA BYŤ ZAEVIDOVANÉ PÍSMOMU FORMOU, ABY NESKÔR NEDOŠLO K PRÍPADNÝM NEJASNOSTIAM
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY STAVBY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO SÚHLASU
- PRED REALIZÁCIÍOU STAVBY VYPRACOVAŤ REALIZAČNÝ PROJEKT STATIKY
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DLŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE
- PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET VYKÁZANÝCH PRVKOV
- DO STAVBY JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁL Y SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSTÍAMI A OSVEDČENÝM CERTIFIKÁTOM KVALITY
- TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESNÉ PODĽA §17, ODSŤ. d) ZÁKONA Č. 618/2003 Z.z.



±0,000 ≡ úroveň podlahy 1.NP

ČÍSLO SADY: 1 2 3 4 5 6

<div>ES PROJEKT</div> <div>ES PROJEKT, s.r.o.</div> <div>Duchnovičovo námestie 1</div> <div>080 01 Prešov</div>		<div>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. ŠTOFÁŇAK STANISLAV</div> <div>PROJEKTANT: Ing. ŠUSTER ONDREJ</div> <div>NÁVRH: Ing. GREJTÁK JURAJ</div> <div>ČASŤ - PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIŠENIE</div> <div>STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY</div> <div>ČÍSLO ZÁKAZKY: 0416-031PS</div>	
<div>INVESTOR:</div> <div>OBECNÝ ÚRAD VÍŤAZ, VÍŤAZ 111, 082 38 VÍŤAZ</div>			
<div>NÁZOV STAVBY:</div> <div>SKLAD TECHNIKY</div>			
<div>MIEŠTO STAVBY:</div> <div>k. ú. VÍŤAZ., par. č. 8714, 866, 871/2</div>		<div>DÁTUM:</div> <div>06/2016</div>	
<div>OBJEKT:</div> <div>SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT</div>		<div>FORMÁT:</div> <div>2 A4</div>	<div>MIERKA:</div> <div>1:100</div>
<div>OBSAH VÝKRESU:</div> <div>STRECHA</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>06</div>	