




POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ




POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ



POHĽAD JUHOZÁPADNÝ



POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ



LEGENDA ZNAČENIA

- KT

KOMÍNOVÉ TELESO SCHEDEL 360x360 mm, SAMOSTATNÝ, UKONČENÝ KRYCOU KOMÍNOVOU HLAVICOU
- R

STREŠNÉ IZOLAČNÉ PANELY - ALTERNATÍVA SYSTÉM KINGSPAN KS1000RW
- M

VONKAJŠIA SILIKÁTOVÁ OMIETKA BIELA FARBA
(PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA)
- K

EXTERIÉROVÁ LÍCOVÁ OBKLADOVÁ TEHLA
- ALTERNATÍVA SYSTÉM KLINKER (PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA)
- ZI

VONKAJŠIE DREVENÉ ZÁBRADLIE
- B

VONKAJŠÍ DREVENÝ OBKLAD VSADENÝ DO TEPELNEJ IZOLÁCIE,
KOTVENÝ NA OBVODOVÝ PLAŠŤ
- P

ARCHITEKTONICKÝ PRYOK - DREVENÁ ROLETA S OCELOVÝM LANKOM
UKOTVENÁ V DREVENÝCH NOSNÍKOCH A ZÁKLADOVOM PÁSE POD TERÉNOM
- Z3

VONKAJŠIE ANTIKOROVÉ ZÁBRADLIE

POZNÁMKY:

- VÝPLNE OTVOROV SÚ NAVRHUTÉ AKO PLATOVÉ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, VRÁTANE KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV A VNÚTORNEJ PARAPETNEJ DOSKY, max. U= 0,8 W/m².K
- PRED REALIZÁCIOU STAVBY VYPRACOVAŤ REALIZAČNÝ PROJEKT STATIKY
- FAREBNÉ PREVEDENIE FASÁDY A JEJ JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ A PRVKOV BUDE PREVEDENÉ PODĽA NÁVRHU, ALTERNATÍVNE PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA, ALEBO PODĽA ZOHľadNENIA ZÁVÄZNÝCH REGULATÍV V MESTE VÝSTAVBY A PONUKY VÝROBKOU NA TRHU
- VŠETKY VETRAČIE OTVORY BUDÍ OPATRENÉ SPÄTNOU Klapkou, sieťou PROTI hMYZU A PLASTOVOU MREŽkou
- ODVOD DAŽDOVEJ VODY BUDE RIEŠENÝ DO NAJBližšieho POTOka

±0,000 ≡ úroveň podlahy 1.NP

ČÍSLO SADY: 1 2 3 4 5 6

<div>ES PROJEKT</div> <div>ES PROJEKT, s.r.o.</div> <div>Duchnovičovo námestie 1</div> <div>080 01 Prešov</div>		<div>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. ŠTOFÁŇAK STANISLAV</div> <div>PROJEKTANT: Ing. ŠUSTER ONDREJ</div> <div>NÁVRH: Ing. GREJTÁK JURAJ</div> <div>ČASŤ - PROFESIA: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE</div> <div>STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY</div> <div>ČÍSLO ZÁKAZKY: 0416-037PS</div>	
<div>INVESTOR:</div> <div>OBEČNÝ ÚRAD VÍŤAZ, VÍŤAZ III, 082 38 VÍŤAZ</div>			
<div>NÁZOV STAVBY:</div> <div>SKLAD TECHNIKY</div>			
<div>MIEŠTO STAVBY:</div> <div>k. ú. VÍŤAZ, par. č. 8714, 866, 871/2</div>		<div>DÁTUM:</div> <div>06/2016</div>	
<div>OBJEKT:</div> <div>SO. 01 HLAVNÝ OBJEKT</div>		<div>FORMÁT:</div> <div>2 A4</div> <div>MIEKA:</div> <div>1:100</div>	
<div>OBSAH VÝKRESU:</div> <div>POHĽADY</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>10</div>	