




OSVETLOVACÍ STOŽIAR
OS UD 89/06, výška: 6m



BETÓNOVÝ ZÁKLAD

Špecifikácia A	
A(m)	0,6
B(m)	1,35
VYLOŽENIE(m)	2,35
VÝKOP	0,5 m3
BETONÁŽ	0,45 m3
RÚRKA EXP63	2,0m

ATYPICKÝ VÝLOŽNÍK STOŽIARA OS1, OS2:



OSVETLOVACIE STOŽIARE (ŠPECIFIKÁCIA):

OS1, OS2 Stožiar osvetlenia – OS UD 89/06, výška: 6m
 výložník – atypický výložník, dĺžka: 2,35m
 Svietidlo – BGP623 T25 1xLED-HB, 16000lm, 110W, 5700K, DPR1
 (przechodové s pravostrannou optikou)
 (alebo alternatívno)

POZNÁMKA 1

- PRE BETÓNOVÝ ZÁKLAD POUŽIŤ STN EN 206-1 - C30/37-XA1, XF4(SK)-C10,4-Dmax16-S3
- ROZMERY ZÁKLADOV V TABULKE PLATA PRE SÚDRŽNÉ ZEMINY BEZ PRÍTOĽNOSTI SPODNEJ VODY, ZEMINY SKUPINY F TUHÉ A LEPŠIE, ZEMINY SKUPINY S G STREDNE ULAHNUTÉ A LEPŠIE, HORNINY SKUPINY R BEZ OBMEDZENIA, V PRÍPADE, ŽE SA PRI REALIZÁCII STAVBY OVERIA ZEMINY S INÝMI CHARAKTERISTIKAMI (MENEJ ÚNOSNÉ) AKO BOLO UVAŽOVANÉ PRI NÁVRHU, JE POTREBNÉ VYKONAŤ NOVÉ POSÚDENIE ZALOŽENIA, NA ZÁKLADE KTORÉHO MÔŽE DOJSŤ K ZMENE ROZMEROV A PRÍPADNE AJ HLBKÝ ZALOŽENIA.
- PRI OHÝBANÍ KÁBLOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PREDPISANÝ POLOMER PODLA TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU A STN 33 2000-5-52

POZNÁMKA 2:

- NEODEDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!

VYPRACOVAL :	ZOD.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>INPREL, s.r.o.</div> <div>e-mail: inprel@inprel.sk mobil: 0915 449 662</div>	
ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR		
STUPEŇ : Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
INVESTOR : Obec Vítaz, Obecný úrad Vítaz, Vítaz 111, 082 38 Vítaz				
STAVBA :	Chodník smer MŠ - Kluknava, v obci Vítaz		Číslo zákazky: 201913	Č. súpravy
OBJEKT :	SO 02 – Osvetlenie priechodu pre chodcov – Chodník A		Dátum: 12/2019	
			Formát: 2xA4	Mierka:
PRÍLOHA :	DETAIL OSVETLOVACIEHO STOŽIARA		Č. prílohy: 4	1:25